

## 附件 1:

2023 年省级现代农业发展专项（畜牧类）项目实施单位及资金安排、建设内容表

| 序号  | 项目名称               | 实施单位         | 主要建设内容   | 总投入<br>(万元) | 财政资金<br>(万元) | 自筹资金<br>(万元) |
|-----|--------------------|--------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 1   | 江苏瑞辰智能化蛋鸭养殖项目      | 江苏瑞辰农业发展有限公司 | (一) 建设蛋鸭舍 1 栋, 长 88.6 米、宽 14.88 米, 1318 平方米。(二) 购置蛋鸭智能化养殖设备 1 套, 5 层 5 列, 集供水、喂食、清粪、集蛋为一体, 光照、温度、湿度、风速等全智能化控制。   | 226         | 100          | 126          |
| 2   | 吉佑猪场升级改造项目         | 南通市吉佑畜牧有限公司  | (一) 猪舍升级改造。3 栋育肥舍屋面更换、墙体改造; 育肥舍 1-15 栋、7 栋保育舍安装湿帘; 23 栋猪舍安装不锈钢门; 公猪舍升级改造; 母猪区隔离墙、安全通道建设及下水道改造; 道路、路面硬化; 线路改造; 热风机、高温消毒柜等生物防控改造; 赶猪通道、地磅、桥梁、转猪栏、料塔基础建设。(二) 育肥区、母猪区自动化料线建设。育肥区: 安装 30T 料塔 2 个, 4.5T 料塔 4 个, 1.5T 料塔 12 个; 1-15 栋、18、20、21、22、23 栋安装自动料线 2237 米。母猪区: 安装 1.5T 料塔 2 个, 定量杯 355 个, 35、36 栋安装自动饲料线 550 米。 | 194.4215    | 79.187848    | 115.233652   |
| 3   | 南通宏达禽业有限公司标准设施建设项目 | 南通宏达禽业有限公司   | (一) 新建现代化产蛋鸡舍 1 栋, 1300m <sup>2</sup> 。(二) 配套安装 6 万羽现代化产蛋鸡设备 1 套。  | 210.1       | 80           | 130.1        |
| 4   | 饲料生产自动化、智能化系统新建项目  | 南通泓源畜牧有限公司   | (一) 购置安装 500 吨全自动智能饲料传输分配除尘风干保鲜存储系统及 6 台饲料生产设备。(二) 新建饲料原料通风干燥大型仓储 1035 平方米, 长 45 米, 宽 23 米, 高 9.6 米。(三) 新建猪场防疫隔离通道 784 平方米, 长 224 米, 宽 3.5 米。  | 176.8       | 60           | 116.8        |
| 5   | 海安政政禽业新上蛋鸡养殖设备项目   | 海安政政禽业有限公司   | 安装层叠式鸡笼 5 列 4 层、62.5 组, 共计 5000 个笼位, 鸡笼总长 79.11 米, 可饲养蛋鸡 39680 羽。包括: 喂料系统、集蛋系统、饮水系统、清粪系统和环境控制系统等配套系统。  | 168         | 70           | 98           |
| 6   | 南通锦宏牧业改扩建项目        | 南通锦宏牧业有限公司   | (一) 饲料原粮储存塔 10 个, 包括: (Φ3.8m*8.7m/35T) 6 个; (Φ3.8m*9.6m/40T) 4 个。(二) 原粮输送系统 (U273/U219) 1 套。(三) 饲料加工机组 (PHJ63/45 型) 1 套。(四) 成品输送料线 950 米。  | 170         | 60           | 110          |
| 7   | 南翔禽业蛋鸡场扩建项目        | 海安南翔禽业有限公司   | (一) 安装层叠式鸡笼 216 组, 可饲养蛋鸡 27648 羽。(二) 配套安装自动集蛋设备、自动调光照明系统、环控系统和清粪系统。  | 84          | 40           | 44           |
| 8   | 海安德心规模养殖场育保新建项目    | 南通市德心食品有限公司  | 新建育保猪舍 3 幢 (含地暖), 单幢猪舍长 82 米、宽 16 米, 共 3936 平方米; 檐高 2.6 米, 屋顶保温彩钢瓦结构; 单幢配套建设降温湿帘 4 个、风机 6 组、风扇 2 组、隔圈 32 张、漏粪板 520 块。  | 192.864     | 60           | 132.864      |
| 合 计 |                    |              |  | 1422.1855   | 549.187848   | 872.997652   |

## 附件 2:

2023 年省级农业生态保护与资源利用补助专项（畜牧类）项目实施单位及资金安排、建设内容表

| 序号 | 项目名称                 | 实施单位            | 主要建设内容   | 总投入<br>(万元) | 财政资金<br>(万元) | 自筹资金<br>(万元) |
|----|----------------------|-----------------|--|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 南通瑞兆现代化养殖粪污处理项目      | 南通瑞兆禽业有限公司      | (一)新建粪污处理专用房 2 间。单间长 50 米、宽 7 米、高 8 米, 共计 700 平方米。其中: 土建工程含: 基础施工、排水系统、场地、墙体及机械人工等; 钢结构含: 钢板、C 型钢、大梁、彩钢板、油漆、机械及人工等。(二)购置全自动粪污处理设备 2 套。该设备利用鸡舍排出的空气对鸡粪进行干燥, 正常条件下, 48 小时内可将 30 万羽蛋鸡鸡粪的含水量降至 20% 以下。(三)安装配套设施 1 套。包括: 输送带、4KW 驱动装置 12 套、自动化控制柜、电线电缆及辅材等。 | 373.97      | 170          | 203.97       |
| 2  | 二期沼气 CSTR 厌氧罐与配套设施建设 | 海安市向阳奶牛场        | (一)一级 CSTR 厌氧罐体 1 座, $\Phi 16*9m, 1800m^3$ 。(二)二级 CSTR 厌氧罐体 1 座, $\Phi 16*8.5m, 1700m^3$ 。(三)双膜干式贮气柜 2 套, $500m^3$ 。(四)防腐系统 2 套, $\delta=80mm$ 。(五)保温系统 2 套, $\delta=80mm$ 。(六)配套设施建设及整体安装调试工程。  | 200         | 80           | 120          |
| 3  | 南通科飞鸡粪风干处理项目         | 南通科飞生态农业发展有限公司  | (一)新建砖混加钢结构鸡粪风干处理车间 1 幢, 长 55.8 米、宽 12 米, 669.6 平方米。(二)购置安装鸡粪风干处理设备 1 套。(三)购专用电缆线 90 米。  | 295.2       | 130          | 165.2        |
| 4  | 新增沼气发酵池建设项目          | 南通市宜农农业发展有限公司   | (一)沼气发酵池土建工程: 新建沼气池 2 个, $26250m^3$ 。(二)沼气池土工膜购置安装: 铺设 1.2mm 厚度下土工膜 $10450 m^2$ , 铺设 1.5mm 厚度上土工膜 $10450 m^2$ 。  | 98.3        | 47.244631    | 51.055369    |
| 5  | 海安牧原沼液支农管网建设项目       | 海安牧原农牧有限公司      | (一)27700 米沼液支农管网主要材料采购, 型号 De200*PN0.6MPa。(二)27700 米沼液支农管网安装工程。  | 231         | 100          | 131          |
| 6  | 天成雅周智能化鸡场鸡舍气味除臭项目    | 江苏天成雅周现代农业有限公司  | (一)建设智能喷雾降尘、除臭系统。购置鸡舍内智能喷雾降尘、除臭系统(主机一拖二)3 套、鸡舍外排气端智能喷雾降尘、除臭系统(主机一拖一)6 套, 超精密过滤系统 12 套、雾化喷嘴组件 4584 套、耐高压不锈钢管材 11660 米、铝合金线 2060 米及安装辅材等。(二)配套建设工程。新建鸡粪应急处理池 $1000 m^2$ 。  | 167.88      | 80           | 87.88        |
| 7  | 防疫环保设施升级改造           | 南通晨川牧业有限公司雅周分公司 | (一)购置 150KW 沼气发电机 1 组(150kw 沼气发电机 1 台、储气稳压分离罐、脱硫罐 2 个、水气分离罐 1 个)。(二)购置环保设备 1 套(喷淋塔 2 个、离心风机 1 个、生物除臭箱 1 个、电气控制系统 1 个)。(三)新建空气过滤系统 1 组(空气过滤模块箱、通风管设备、控制设备各 36 套)。   | 166.3       | 80           | 86.3         |
| 合计 |                      |                 |  | 1532.65     | 687.244631   | 845.405369   |

