

# 海安市行政审批局文件

海行审投资〔2021〕204号

---

## 关于海安晨源塑业有限公司团粒生产项目 环境影响报告表的批复

海安晨源塑业有限公司：

你公司报来的《海安晨源塑业有限公司团粒生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在切实落实《报告表》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，仅从环保角度考虑，我局原则同意你公司《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、在项目设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施要求，并在项目建设及运营中重点落实以下要求：

（一）严格执行《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范（试行）》及《废塑料加工

利用污染防治管理规定》要求，强化原料管控，采用先进的工艺及设备，加强生产管理和环境管理，减少污染物的产生量和排放量。

（二）按“雨污分流、清污分流、分质处理、一水多用”原则设计、建设厂区给排水系统。清洗废水、真空泵废水经厂区污水处理设施处理后全部回用于清洗用水，不得外排；冷却用水、喷淋用水循环使用，不得外排；生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准和污水处理厂接管要求后，经园区污水管网排入白甸镇污水处理二厂进行集中处理。

（三）在工程设计中，应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率及去除率、排气筒设置及高度等符合《报告表》要求。非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表2、表3中相关标准。

（四）进一步优选低噪声设备和优化车间设备布局，并采取隔声、吸声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（五）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则和生态环境管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物须委托有资质单位安全处置，厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改

单和《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关环境管理要求，防止造成二次污染。

（六）加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。落实《报告表》提出的防渗区设计要求，避免对地下水和土壤产生污染。

（七）根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关规定规范设置各类排污口和标志牌，排气筒预留采样口。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

三、本项目实施后，污染物年排放总量初步核定为：

（一）水污染物（接管量）：废水量 $\leq 72$ 吨，COD<sub>Cr</sub> $\leq 0.0288$ 吨，SS $\leq 0.0216$ 吨，氨氮 $\leq 0.00252$ 吨，TN $\leq 0.00324$ 吨，TP $\leq 0.000288$ 吨。

（二）大气污染物：VOCs（非甲烷总烃） $\leq 0.1576$ 吨。

（三）固体废物：全部综合利用或规范处置。

四、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。你公司应依照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。建设项目竣工后，按规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。

六、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用

的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自本批复文件批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

七、你公司应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。



(项目代码：2105-320621-89-01-122917)

---

抄送：南通市海安生态环境局，海安市应急管理局。

---

海安市行政审批局办公室

2021年8月12日印发