

海开行审〔2024〕82号

关于江苏东材新材料有限责任公司年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目（重新报批）环境影响报告表的批复

江苏东材新材料有限责任公司：

你公司报来的《江苏东材新材料有限责任公司年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下：

一、项目位于江苏省海安经济技术开发区开发大道（中）28 号，拟投资 28162 万元，利用现有厂房，购置双拉生产线、原料处理系统、在线涂布、分切机、回收造粒机组等主要工艺生产设备进行生产。项目建成达产后可形成年产 25000 吨偏光片用光学级聚酯基膜的生产能力。

二、根据《报告表》评价结论及技术评估意见（因博通评估第〔1224007〕号），在切实落实《报告表》中提出的各项污染防治及风险防范措施的前提下，仅从环保角度考虑，我局原则同意你公司《报

告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

三、在项目设计、建设和环境管理中，你公司须认真落实《报告表》中提出的各项生态环境保护措施要求，并在项目建设及运营中重点落实以下要求：

（一）按“雨污分流、分质处理”原则设计、建设厂区排水系统。雨水经雨水管网收集后接管至市政雨水井。生活污水经厂区内化粪池预处理、食堂废水经隔油池和化粪池预处理后接管海安市惠泽净水有限公司处理，地面清洁废水、初期雨水、喷淋废水、空压机含油废水和过滤器清洁废水经废水处理系统处理后和循环冷却排水部分回用至过滤器清洗，部分接管海安市惠泽净水有限公司处理，回用水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表 1 中洗涤用水标准限值，接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 等级标准，同时达到海安市惠泽净水有限公司设计进水标准要求。海安市惠泽净水有限公司尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。

（二）工程设计中，应进一步优化废气处理方案，严格控制无组织废气排放，确保各类废气的收集率及去除率、排气筒设置及高度等符合《报告表》要求。项目建成后全厂熔融挤出工序产生的非甲烷总烃和乙醛有组织排放、单位产品非甲烷总烃排放量执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表 5 标准限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 标准限值。横向拉伸、熔融造粒工序、危废仓库产生的非甲烷总烃、过滤器清洗过程产生的氮氧化物、熔融造粒工序产生的乙醛和粉碎工序产生的颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 标准

限值。过滤器清洗过程产生的碱雾有组织排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1标准限值。厂界无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、乙醛执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2厂区内非甲烷总烃无组织排放限值。

（三）进一步优选低噪声设备和优化车间设备布局，并采取隔声、吸声、减振等降噪措施，确保运营期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，敏感点噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（四）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则和生态环境管理要求，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物须委托有资质单位安全处置，厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），防止造成二次污染。

（五）加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止发生污染事故。落实《报告表》提出的防渗区设计要求，避免对地下水和土壤产生污染。

（六）根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关规定规范设置各类排污口和标志牌。按《报告表》提出的环境管理与监测计划实施日常环境管理与监测。

四、本项目实施后，污染物年排放总量初步核定为（本项目/全厂）：

（一）水污染物（接管考核量）：废水量 $\leq 18240.0593/26188.9613$ 吨，COD $\leq 4.4806/7.1982$ 吨，SS $\leq 2.5317/4.0692$ 吨，氨氮 $\leq$

0.1629/0.3211 吨，总磷 $\leq$ 0.0105/0.0341 吨，总氮 $\leq$ 0.3233/0.6341 吨，动植物油 $\leq$ 0.022/0.198 吨，TDS $\leq$ 20.3676/24.6165 吨，石油类 $\leq$ 0.0104/0.0109 吨；

水污染物（排入环境量）：废水量 $\leq$ 18240.0593/26188.9613 吨，COD $\leq$ 0.912/1.309 吨，SS $\leq$ 0.182/0.26 吨，氨氮 $\leq$ 0.091/0.131 吨，总磷 $\leq$ 0.009/0.013 吨，总氮 $\leq$ 0.274/0.393 吨，动植物油 $\leq$ 0.013/0.026 吨，TDS $\leq$ 20.3676/24.6165 吨，石油类 $\leq$ 0.018/0.026 吨；

（二）大气污染物（有组织排放量）：颗粒物 $\leq$ 0.005/0.6846 吨，非甲烷总烃 $\leq$ 0.9214/1.9743 吨，乙醛 $\leq$ 0.153/0.153 吨，氮氧化物 $\leq$ 0.0007/0.0007 吨，碱雾 $\leq$ 0.0008/0.0008 吨；

大气污染物（无组织排放量）：颗粒物 $\leq$ 0.0243/0.9493 吨，非甲烷总烃 $\leq$ 0.4836/1.613 吨，乙醛 $\leq$ 0.079/0.079 吨，氮氧化物 $\leq$ 0.0002/0.0002 吨，碱雾 $\leq$ 0.0003/0.0003 吨；

（三）固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、严格落实生态环境保护主体责任，你公司应当对《报告表》的内容和结论负责。

六、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。你公司应依照《排污许可管理条例》规定重新申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。建设项目竣工后，按规定的标准和程序实施竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产。

七、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自本批复文件批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

八、你公司应对环境治理设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

海安经济技术开发区行政审批局

2024 年 8 月 16 日

(项目代码：2203-320665-89-01-423328)

抄送：南通市海安生态环境局，海安市应急管理局。

海安经济技术开发区行政审批局办公室 2024 年 8 月 16 日印发
