



扫描全能王 创建



首铺工程设计有限公司
Shoupi Engineering Design Co., Ltd.
设计证书编号: 0201021115

图纸说明

1. 本设计由甲方提供, 乙方负责设计。
2. 本设计由甲方提供, 乙方负责设计。
3. 本设计由甲方提供, 乙方负责设计。
4. 本设计由甲方提供, 乙方负责设计。

1:500



主要经济技术指标

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	厂区用地面积	平方米	7407.3	
2	建、构筑物占地面积	平方米	3096.15	
3	建、构筑物面积(计算容积率)	平方米	4431.13	
4	建筑密度	%	41.8	
5	容积率		0.60	
6	绿化面积	平方米	800	
7	厂区绿化系数	%	10.8	

图例

图例	说明
——	道路
——	围墙
——	消防通道
——	消防水池
——	消防站
——	消防通道
——	消防水池
——	消防站

建筑物一览表

序号	建筑物名称	层数	占地面积 (m²)	建筑面积 (m²)	计算容积率	火灾危险等级	结构形式	备注
1	生产车间	1	461.8	461.8	923.6	甲类 二级	排架	原有
2	丁类仓库	2	335.4	670.8	670.8	丁类 二级	框、排架	原有
3	辅助用房	1	91.5	91.5	91.5	丁类 二级	框架	原有
4	丙类仓库	1/2	234.5	383	383	丙类 二级	排架	原有
5	危化品仓库	1	420	420	420	甲类 二级	排架	原有
6	车棚	1	130	60	130	——	二级 门刚	原有
7	阴房	2	250.48	500.96	500.96	丙类 二级	框架	原有
8	生产辅助房	1	317.25	317.25	317.25	丁类 二级	框架	原有
9	变电室	2	108.96	217.93	217.93	丁类 二级	框架	原有
10	门卫	1	146.66	146.66	146.66	丙类 二级	框架	原有
11	消防泵房/阴房	1	83.4	83.4	83.4	丙类 二级	框架	原有
12	消防循环水池/应急池	1	104	104	104	——	——	原有
13	丙类仓库2	1	197	197	197	丙类 二级	框架	原有
14	锅炉房	1	31.3	31.3	31.3	丁类 二级	框架	原有
15	机房/固废	1	32	32	32	丁类 二级	框架	原有
16	职工培训中心	1/2	151.9	181.73	181.73	民建 二级	框架	原有
合计			3096.15	3795.33	4431.13			

设计说明

1. 本图尺寸为, 所标注尺寸为建筑物外形尺寸, 标高为相对标高, 以室外场地标高为±0.00。
2. 本图依据甲方提供的总图及红线图进行设计。
3. 本设计所用规范: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)。
4. 本图须经当地主管部门批准后方可进行施工。

总平面布置图

图名	比例	图例	备注
总平面布置图	1:500	——	道路
总平面布置图	1:500	——	围墙
总平面布置图	1:500	——	消防通道
总平面布置图	1:500	——	消防水池
总平面布置图	1:500	——	消防站

